

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siemkowice, ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza (jezdnia)  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 2546, 2584, 2585, 2603 obręb Siemkowice  
INWESTOR : Gmina Siemkowice  
ADRES INWESTORA : UL. PLAC WOLNOŚCI 1 98-354 SIEMKOWICE  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 09.2020

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siemkowice, ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (droga) 0.259	km km	0.259	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.259</b>
2	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III 0.4*(1587+530*0.3*2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	762.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>762.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 30/10000	ha ha	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
4	KNNR 6 0806-d.2 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>	<b>45232000-2</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
5	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 530-105.5-26	m m	398.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.500</b>
6	KNNR 6 0403-d.3 03 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 48+1.5+7*8	m m	105.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.500</b>
7	KNNR 6 0403-d.3 03 analogia	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 26	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>4</b>	<b>45233260-9</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
8	KNNR 6 0101-d.4 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - zwiększono do 40 cm Krotność = 1.3333 1587+0.3*530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1746.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1746.000</b>
9	KNNR 6 0113-d.4 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1587	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1587.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1587.000</b>
10	KNNR 6 0113-d.4 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1587	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1587.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1587.000</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
11	KNNR 6 0309-d.5 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1587	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1587.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1587.000</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
12	KNNR 6 0702-d.7 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 6 0702-d.7 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>